

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «УК «УК»

Е.Е. Сафонова



ПРЕЙСКУРАНТ

по установке и замене счетчиков воды
выполняемых за счет средств граждан

от 01 мая 2024г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Стоимость услуг
1	2	3	4	5	6
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ					
1	Установка 1 комплекта счетчиков воды (в комплект входит: счетчик по холодной, по горячей воде, материал)			1 к-т	5723,00
2	Установка 1 комплекта счетчиков воды (счетчики хозяина) материал исполнителя			1 к-т	4200,00
3	Стоимость работ по установке 1 комплекта счетчиков воды (счетчики и материал хозяина)			1 к-т	2331,00
4	Замена счетчика воды с фильтром (счетчик и материал исполнителя)			1 шт.	1565,00
5	Замена счетчика воды без фильтра (счетчик и материал исполнителя)			1 шт.	1418,00
6	Замена счетчика воды с фильтром (счетчик и материал хозяина)			1 шт.	882,00
7	Замена счетчика воды без фильтра (счетчик и материал исполнителя)			1 шт.	725,00

Примечание:

Цены на сантехнические работы указаны без учета стоимости материалов.

Покупка материалов производится сантехником при 100% предоплате.

*точка-подвод холодной и горячей воды к одному сантехническому прибору (ванна, раковина, унитаз и т.п.)

Льготы:

Освобождение от оплаты стоимости работ, услуг

Участники ВОВ- на 100%

Инвалиды ВОВ- на 100%

Инвалиды детства- на 50%

Многодетные семьи- на 50%

Инвалиды- на 50% (при условии, являются основными квартиросъемщиками)

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор ООО «УК «УК»

Т.Е. Сафонова



ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости основных видов работ,
выполняемых за счет средств граждан

№ п/п	Наименование работ	Состав работ	Ед.из м	Стоимость услуг
1	2	3	4	5
КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				
1	Коэффициент за работы в стесненных условиях		Шт.	0,5
2	Работы с дорогостоящими сантехническими материалами		Шт.	2
3	Работы на высоте свыше трех метров		Шт.	1
Отопление				
4	Навеска радиаторов. Подключение к трубопроводу с перемычкой	Слив теплоносителя из системы по стояку. Резка труб. Нарезка резьб, отводов, перемычки.	1 блок Радиатор (8 сек	9000,00
5	Перегруппировка секции радиаторного блока		1 секции я	906,00
6	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.	Произвести слив и отключение в подвале. Демонтаж радиатора	1 блок	2000,00
7	Замена радиаторных блоков до 8 секций		1 блок	4200,00
8	Замена радиаторных блоков свыше 8 секций		1 блок	6200,00
9	Слив и наполнение системы отопления с осмотром системы. 5 эт. дом	Перекрыть входные вентили в подвале. Наполнение. Перекрыть входной вентиль в подвале на подаче и открыть	1 стояк	600,00
10	Слив и наполнение системы отопления с осмотром системы. 9 эт. дом	Перекрыть входные вентили в подвале. Наполнение. Перекрыть входной вентиль в подвале на подаче и открыть	1 стояк	800,00
11	Замена крана шарового (трехходового) без снятия батареи	Слив теплоносителя из системы по стояку. Демонтаж крана, установка крана шарового, наполнение системы водой	1 шт	1500,00
12	Замена терморегулятора без снятия батареи	Слив теплоносителя из системы по стояку. Демонтаж крана, установка крана шарового, наполнение системы водой	1 шт	1500,00
13	Установка регулятора отопительного (отсекающих устройств)	Слив теплоносителя из системы по стояку. Резка труб. Демонтаж приборов отопления. Перенос перемычки. Сварка резьбы и пр.	1 шт	4000,00

14	Вынос радиатора 8 секций		1 шт	500,00
15	Демонтаж полотенцесушителя (с установкой перемычки)	Закрытие кранов по ГВС и циркуляции по стояку, слив стояка ГВС и циркуляции. Демонтаж полотенцесушителя	1 шт	2500,00
Водоснабжение				
16	Замена вентиля диаметром до 25мм (кроме вводных)	Отключение подачи водоснабжения по стояку. Снятие вентиля. Демонтаж контргайки, муфты сгона.	1 шт	800,00
17	Установка дополнительных кранов в трубопровод другого оборудования ф15-20 мм, Установка заглушки, смесителей	з	1 услуг.	1400,00
18	Замена кран букс на подводке смесителя	Отключение подачи водоснабжения по стояку. Отсоединить водозаборный кран от труб водоснабжения.	1 к-т	400,00
19	Замена уголка(фитинга) на ж/подводке	Отключение подачи водоснабжения по стояку. Отсоединить водозаборный кран от труб водоснабжения.	1 к-т	800,00
20	Смена гибкого шланга к смывному бачку или к смесителю	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить гибкий шланг от трубопровода. Установить гибкий шланг	1 шт	1000,00
21	Замена полотенцесушителя	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить полотенцесушитель	1 к-т	3500,00
22	Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку	Перекрыть подачу водоснабжения(отопления). Подсоединить полотенцесушитель.	1 к-т	725,00
23	Установка полотенцесушителя со сваркой (нарезкой резьбы)	Перекрыть подачу водоснабжения(отопления). Отсоединить полотенцесушитель. Приварить резьбы	1 шт	5000,00
24	Демонтаж полотенцесушителя электрического		1 шт	1554,00
25	Демонтаж полотенцесушителя,	Перекрыть подачу водоснабжения(отопления). Отсоединить полотенцесушитель.	1 шт	1500,00
26	Установка крана шарового	Перекрыть подачу водоснабжения(отопления)	1шт	725,00

		демонтаж и установка шарового крана		
27	Установка запорной арматуры к смывному бачку	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить бачок, снять с полочки. Демонтировать запорную арматуру. Собрать новую запорную арматуру, установить в смывном бачке. Бачок установить и закрепить на полочке. Открыть подачу воды. Произвести регулировку	1 к-т	1500,00
28	Смена шарового крана смывного бачка на месте его установки с закрытием и пуском воды, и регулировкой крана.	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить гибкий шланг, снять шаровой кран. Подсоединить подачу водоснабжения. Произвести регулировку.	1 шт.	1000,00
29	Устройство жесткой подводки к смесителю на кухне	Перекрыть подачу водоснабжения. Снять сифон. Установить жесткие трубы к смесителю. Подсоединить жесткие трубы к смесителю	1 шт.	1500,00
30	Разборка трубопроводов из водопроводных труб ф до 32мм	Произвести разметку. Установить крепежные элементы по разметке. Проложить трубопровод с применением сварки	1м.	300,00
31	Замена квартирного фильтра (материал хозяина)	Отключение квартирного крана по ХВС, отключение сборки от квартирного водопровода.	1шт.	1200,00
32	Прочистка труб ХВС/ГВС	(простой засор до 15мин)	1шт.	1000,00
33	Прочистка труб ХВС/ГВС	сложный засор до 15-20мин)	1шт.	1600,00
34	Прочистка фильтра ф15мм	Отключение квартирного крана, снятие счетчика, фильтра	1шт.	500,00
35	Устранение течи на счетчике по ХВС/ГВС	Отключение квартирного крана, снятие счетчика, фильтра	1шт.	800,00
Канализация				
36	Прочистка засора сантехприбора	(устранение засоров по вине проживающих)	1 услг	800,00
37	Прочистка труб канализации	Сложный засор ф50-100мм	1 шт.	1600,00

38	Телеинспекция труб канализации		1 м.п.	0,051
39	Замена канализационного тройника с демонтажем унитаза и бачка	Отсоединение смывного бака от трубопровода. Снятие бачка, снятие сидения и крышки унитаза, снятие унитаза, снятие отвода, патрубка	1 к-т	4500,00
40	Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия		1 шт	7000,00
41	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф50мм		1 м	1000,00
42	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф100мм		1 м	1100,00
43	Прокладка канализационных труб пластиковых ф50мм		1 м	800,00
44	Прокладка канализационных труб пластиковых ф100мм		1 м	800,00
45	Прокладка труб ГВС или ХВС из металлопласта ф15мм		1 м-п	300,00
46	Прокладка труб ГВС или ХВС из металлопласта ф20мм		1 м-п	350,00
47	Прокладка труб ГВС или ХВС из металлопласта ф25мм		1 м.-п	400,00
48	Прокладка труб ГВС или ХВС из металлопласта ф32мм		1 м.-п	450,00
Сантехника				
Установка умывальника				
49	Замена умывальника без смесителя	Отсоединение умывальника от системы канализации. Снятие сифона, снятие умывальника. Установка нового умывальника.	1 к-т	2000,00
50	Замена умывальника со смесителем	Отсоединение смесителя от водопровода. Установка нового смесителя. Подключение смесителя к водопроводу.	1 к-т	2700,00
51	Замена умывальника, типа «Тюльпан»		1 к-т	3500,00
52	Установка умывальника "Мойдодыр" (в сборе, с зеркалом, подвеской)		1 шт	4200,00
53	Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя)		1 шт	2175,00
УСТАНОВКА МОЙКИ, РАКОВИНЫ				
54	Замена мойки кухонной со смесителем	Отсоединение мойки от системы канализации. Снятие сифона. Снятие мойки. Отсоединение	1 к-т	5200,00

		смесителя от водопровода. Снятие смесителя.		
55	Смена мойки кухонной без смесителя	Отсоединение мойки от системы канализации. Снятие сифона. Снятие мойки. Установка мойки с креплением. Установка сифона.	1к-т	2500,00
56	Перенос мойки на кухне	Перекрыть подачу водоснабжения. Снять смеситель, сифон, мойку. Установить вентиль, резьбу, отвод, мойку, сифон, смеситель. Подключить водоснабжение.	1шт	8200,00
57	Установка измельчителя пищевых отходов		1шт	5500,00
58	Герметизация швов раковины		1шт	600,00
59	Замена ванны стальной	Отсоединение выпуска. Отсоединение переливной трубы. Демонтаж ванны. Установка выпуска.	1к-т	6200,00
60	Замена чугунной ванны	Отсоединение выпуска. Отсоединение переливной трубы. Демонтаж ванны. Установка выпуска.	1к-т	7000,00
61	Замена смесителя с душем	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить смеситель от труб. Установить смеситель	1к-т	2500,00
62	Замена смесителя без душа	Перекрыть подачу водоснабжения. Отсоединить смеситель от труб. Установить смеситель	1к-т	2000,00
63	Замена душа на гибком шланге		1усл.	250, 00
64	Смена душевой трубки		1усл.	500,00
65	Ревизия смесителя,		1 усл.	700,00
66	смена сифонов ванны, мойки		1усл.	1000,00
67	Замена водоразборной гребенки на металлопластиковую, диаметр 15(кухня, туалет, ванна) крана		1усл.	9929,00
68	Установка ванны акриловой с гидромассажем		1шт	6000,00
69	Установка ванны акриловой с обвязкой		1шт	3500,00
70	Замена кронштейна под раковиной 2шт		1усл.	1200,00
71	Установка биде напольного (без смесителя)		1шт	3700,00
72	Установка смесителя для биде (без демонтажа биде)		1шт	1000,00
73	Установка штанги для душа		1шт	700,00
74	Гидроизоляция швов ванны		1шт	1200,00
75	Монтаж раздвижных шторок над ванной		1шт	5000,00
76	Монтаж медной обвязки ванны (автомат, полуавтомат)		1шт	1553,00

77	Монтаж пластиковой обвязки ванны	1шт	1165,00	
78	Замена сливного шланга стиральной машины	1усл.	500,00	
79	Замена подающего шланга стиральной машины	1усл.	500,00	
УСТАНОВКА УНИТАЗА				
80	Замена унитаза с бачком	Отсоединение бачка от трубопровода. Отсоединение унитаза от системы канализации. Снятие бачка, снятие сиденья. Снятие унитаза.	1к-т	5000,00
81	Смена сиденья к унитазу		1шт	700,00
82	Замена смывного бачка	Отсоединить бачок от трубопровода. Снять с полочки. Закрепить бачок к унитазу	1к-т	1700,00
83	Демонтаж унитаза без смывного бачка	Перекрытие подачи водоснабжения. Снятие сиденья. Снятие унитаза.	1к-т	800,00
84	Демонтаж унитаза со смывным бачком	Перекрытие подачи водоснабжения, отсоединение бачка от трубопровода. Снятие бачка. Снятие унитаза	1к-т	1100, 00
85	Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники (навеска унитаза)		1к-т	8500,00
Замена отдельных деталей смывного бачка типа «Компакт»				
86	Шарового крана		1шт	800,00
87	поплавка		1шт	400,00
88	седла		1шт	800,00
89	перелив		1шт	800,00
90	Резиновой груши		1шт	800,00
91	Запорного устройства		1шт	1000,00
92	прокладки		1шт	1000,00
93	манжета		1шт	1000,00
94	Замена гофры на унитазе		1шт	1200,00
95	Смена манжета резиновых к унитазе		1шт	1000,00
Установка бытовой техники				
96	Установка автоматической стиральной машины с врезкой в трубопровод холодной воды.	Произвести демонтаж смесителя в ванной. Установить переходники с отводом на стиральную машину. Установить смеситель. Снять транспортные болты. Установить стиральную машину.	1шт	3200,00

97	Установка автоматической стиральной машины с врезкой в трубопровод холодной воды и в трубопровод канализации	Отключить входной вентиль по холодной воде в ванной. Провести демонтаж сгона после входящего вентиля. Установить тройник на место сгона. Установить вентиль для подключения стиральной машины на тройник.	1 шт	4200,00
98	Установка посудомоечной машины с врезкой в трубопровод холодной воды и в трубопровод канализации.	Отключить входной вентиль по холодной воде в ванной. Провести демонтаж сгона после входящего вентиля. Установить тройник на место сгона. Установить вентиль для подключения посудомоечной машины на тройник. Произвести монтаж канализационных труб с креплением.	1 шт	5000,00
99	Замена водонагревателя (на аналогичную модель)		1 шт	2020,00
100	Замена тройника на стиральную машину		1 шт	800,00
101	Подключение накопительного водонагревателя до 50л. (по сантехнике, без электрики)		1 шт	2796,00
102	Подключение накопительного водонагревателя от 50л. (по сантехнике, без электрики)		1 шт	3255,00
103	Подключение водонагревателя проточного до 3 кВт		1 шт	2331,00
104	Подключение водонагревателя проточного от 3,1 кВт до 5,5 кВт		1 шт	3107,00
105	Подключение водонагревателя проточного от 5,6 кВт до 7 кВт		1 шт	777,00
106	Установка переходника на стиральную машину (если переходник на смесителе)		1 усл.	600,00
107	Приобретение запасных частей	Проезд на такси до магазина. Приобретение материалов и комплектующих.	1 поездка	500,00

108	Проезд на такси до магазина и обратно производится за счет заказчика по рыночным ценам	200 такси за счет заказчика
-----	--	--------------------------------

ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

109	Осмотр сантехнического оборудования для составления дефектной ведомости и расчета стоимости работ	1осмотр	500,00
110	Консультация (осмотр сантех-го оборудования) без составления дефектной ведомости и расчета стоимости работ	1осмотр	194,00
111	Замена внутриквартирной разводки ХГВС	1м.п.	537,00
112	Ремонт смесителей (запорной арматуры и прочего сантех-го оборудования)	1усл.	537,00
113	Ремонт импортного смесителя (запорной арматуры и прочего сантех-го оборудования) ревизия	1усл.	738,00
114	Перепаковка фитинговых соединений на приборе учета (без учета материала)	1усл.	155,00
115	Замена фитинга	1усл.	800,00
116	Замена фасонных частей ПВХ d 50	1усл.	250,00
117	Замена фасонных частей ПВХ d 100	1усл.	350,00
118	Замена фасонных частей ч/к Д50	1усл.	311,00
119	Замена фасонных частей ч/к Д51	1усл.	400,00
120	Установка фитинга	1усл.	400,00
121	Сварочный шов	1усл.	300,00
122	Замена сборки	1усл.	388,00
123	Нарезка одной резьбы	1шт	250,00
124	Срез трубы болгаркой	1шт	200,00
125	Прокладка труб из стали ф15	1м.п	500,00
126	Прокладка труб из стали ф20	1м.п	500,00
127	Прокладка труб из полипропилена ф 20мм	1м.п	600,00
128	Прокладка труб из полипропилена ф 25мм	1м.п	700,00
129	Прокладка труб из полипропилена ф 32мм	1м.п	800,00
130	Прокладка труб из полипропилена ф 40мм	1м.п	1000,00
131	Прокладка труб из полипропилена ф 50мм	1м.п	1200,00
132	Штробление 20*20	1м.п	600,00
133	Алмазное бурение ф32мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	900,00
134	Алмазное бурение ф40мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	1000,00
135	Алмазное бурение ф50мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	1100,00
136	Алмазное бурение ф62мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	1200,00
137	Алмазное бурение ф82мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	1600,00
138	Алмазное бурение ф112мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	2700,00
139	Алмазное бурение ф159мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	3000,00
140	Алмазное бурение ф250мм горизонтальное дл.300мм	1 усл.	3200,00
141	Крепление устройств для алмазного бурения	1усл.	1200,00
142	Алмазное бурение с пылесосом	1усл.	1200,00
143	Монтаж металлопластиковых труб ХГВС	точка*	1838,00
144	Монтаж пропиленовых труб ХГВС	точка*	2291,00

145	Подключение горячего водоснабжения (по одному стояку) для населения, погасившего задолженность за ЖКУ в размере 100%	1 усл.	1230,00
146	Выравнивание пола цементным раствором	1 м.	650,00
147	Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде	1 шт	500,00

Примечание:

Цены на сантехнические работы указаны без учета стоимости материалов.

Покупка материалов производится сантехником при 100% предоплате.

*точка-подвод холодной и горячей воды к одному сантехническому прибору (ванна, раковина, унитаз и т.п.)

Льготы:

Освобождение от оплаты стоимости работ, услуг

Участники ВОВ- на 100%

Инвалиды ВОВ- на 100%

Инвалиды детства- на 50%

Многодетные семьи- на 50%

Инвалиды- на 50% (при условии, являются основными квартиросъемщиками)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Инженер ПТО

